COMPOSIÇÕES UNTÁRIAS

COMPOSIÇÃO 001					
PLACA DE OBRAS EM CHAPA GALVANIZADA E ADESIVADA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m^3	0,01	59,57	0,59
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,50	18,69	9,34
4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	m	13,00	19,45	252,85
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m^2	1,00	225,00	225,00
TOTAL					R$ 487,78

COMPOSIÇÃO 002					
LOCAÇÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	kg	0,003	18,50	0,05
43132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	kg	0,002	17,36	0,03
6194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	2,00	6,37	12,74
4430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	2,50	10,71	26,77
38382	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	unid.	0,001	8,99	0,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,05	15,06	0,75
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,07	18,69	1,30
TOTAL					R$ 41,64

COMPOSIÇÃO 003					
LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA E SEMMA)					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
SEDOP - D00322	LIGAÇÃO PROVISÓRIA - ENERGIA	unid.	1,00	204,68	204,68
SEDOP - D00321	LIGAÇÃO PROVISÓRIA - ÁGUA/ ESGOTO	unid.	1,00	432,10	432,10
PREFEITURA	TAXA PREFEITURA AUGUSTO CORREA - ALVARÁ / HABITE-SE/ LICENÇA DE INSTALAÇÃO / TAXA CREA-PA	unid.	1,00	2404,11	2404,11
TOTAL					R$ 3.040,89

Augusto Corrêa/PA, 12 de novembro de 2021.

TÉC. RESP. BRENDA KATTY RODRIGUES OLIVEIRA
ARQUITETA E URBANISTA
CAU/PA A244971-4