



N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.178.552/0001-40
Silvaengenharia2017@gmail.com

CARTA PROPOSTA DA LICITANTE - ANEXO II

**À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO Nº013/2022**

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para executar serviços de reforma ao Centro de Especialidades Médicas de Augusto Corrêa/PA-CESAC.


A empresa N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ-MF nº 27.178.552/0001-40, sediada Tv. Monte Alegre, 122, loja 04 anexo acesso rua de Óbidos, cidade velha, Belém/PA, tendo examinado o Edital, vem apresentar a proposta para execução dos serviços nele referidos, no valor de **R\$393.616,89 (trezentos e noventa e três mil , seiscentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos)**. Outrossim, declara que:

- A). Esta proposta compreende todas as despesas diretas e indiretas, tais com: mão-de-obra (inclusive leis sociais), materiais, ferramentas, transportes, equipamentos, seguros, impostos e demais encargos necessários à perfeita execução de toda a obra;
- B). Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado da data final prevista para sua entrega;
- C). Que os serviços serão executados no **prazo de 180 (cento e oitenta) dias**, a contar da emissão da ordem de serviço.
- D). Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.
- E). Declaramos que os serviços serão executados em conformidade com a planilha de quantitativos e preços, especificações e demais elementos.
- F). Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contados da data final prevista para sua entrega.

DADOS BANCARIOS:


BANCO: Caixa econômica Federal / AG: 4110 / CONTA: 2574-0 / NOME: N ESTHEFANY F DA SILVA.

Augusto Correa/PA, 20 de julho de 2022.



Profissional

Marcio Rogerio Santos Da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PA Nº 1515026810



Empresa licitante
REPRESENTANTE LEGAL

N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.178.552/0001-40
Natália E. F. da Silva
Diretora
CPF 000.505.052-35

Endereço: Tv Monte Alegre, 122, loja 04 (anexo acesso Rua de Óbidos),
Cidade Velha, CEP: 66020-700, Belém-Pará.
Tel: (91) 99205-8534 / (91) 98947-7721





N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.178.552/0001-40
Silvaengenharia2017@gmail.com


TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA-

DATA: 20/07/2022

ITEM	RESUMO SERVIÇO	BDI	28,80%
		TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.520,43	1,66%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	22.981,58	5,84%
3	MOVIMENTO DE TERRA	323,22	0,08%
4	COBERTURA	59.414,74	15,09%
5	ESQUADRIAS	48.173,39	12,24%
6	REVESTIMENTOS E FORRO	93.944,19	23,87%
7	PISOS	27.064,48	6,88%
8	PINTURAS	65.424,75	16,62%
9	INSTALAÇÕES ELETRICAS	18.685,36	4,75%
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	38.692,91	9,83%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.391,84	3,15%
	TOTAL GERAL	393.616,89	100,00%


Marcio Rogério Santos Da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PA Nº 1616326810


N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.178.552/0001-40
Natalia E. F. da Silva
Diretora
CPF 000.566.062-36



N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP
 CNPJ 27.178.552/0001-40
 Silvaengenharia2017@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA-CESAC

DATA: 20/07/2022

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 73,95%

Mensalista: 37,60%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI	28,80%
ITEM	CÓD.	FONTE	SERVIÇO	UND	QUANT.				%
SERVIÇOS PRELIMINARES								6.520,43	1,66%
1									
1.1	011340	SEDOP	PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRÁFICA	m²	6,00	175,52	226,06	1.356,36	0,34%
1.2	011170	SEDOP	LEGALIZAÇÃO DA OBRA JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES (PREFEITURA E SEMMA)	unid.	1,00	2.866,38	3.691,89	3.691,89	0,94%
1.3	COMP. 002	PROPRIO	MOBILIZAÇÃO	unid.	1,00	1.143,00	1.472,18	1.472,18	0,37%
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					22.981,58	5,84%
2.1	020016	SEDOP	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO	m³	81,45	54,93	70,74	5.761,77	1,46%
2.2	020174	SEDOP	RETIRADA DE ENTULHO - MANUALMENTE (INCLUINDO CAIXA COLETORA)	m³	15,88	91,29	117,58	1.867,17	0,47%
2.3	020235	SEDOP	RETIRADA DE PISO CERÂMICO, INCLUSIVE CAMADA REGULARIZADORA	m²	180,00	7,31	9,41	1.693,80	0,43%
2.4	020021	SEDOP	RETIRADA DE REVESTIMENTO CERÂMICO	m²	385,65	5,48	7,05	2.718,83	0,69%
2.5	020019	SEDOP	RETIRADA DE REBOCO OU EMBOÇO	m²	285,00	5,48	7,05	2.009,25	0,51%
2.6	020014	SEDOP	RETIRADA DE ESQUADRIA SEM APROVEITAMENTO	m²	24,10	5,25	6,76	162,91	0,04%
2.7	021534	SEDOP	RETIRADA DE FORRO EM PVC, INCL. BARROTEAMENTO	m²	510,86	5,44	7,00	3.576,02	0,91%
2.8	020020	SEDOP	DEMOLIÇÃO DA ESTRUTURA EM MADEIRA DE COBERTURA (50%)	m²	287,00	6,44	8,29	2.379,23	0,60%
2.9	020024	SEDOP	RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO SEM APROVEITAMENTO	m²	574,00	3,81	4,90	2.812,60	0,71%
3			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					323,22	0,08%
3.1	030010	SEDOP	ESCAVAÇÃO MANUAL ATÉ 1.50M DE PROFUNDIDADE	m³	3,00	48,87	62,94	188,82	0,05%
3.2	030254	SEDOP	REATERRO COMPACTADO	m³	2,00	52,18	67,20	134,40	0,03%
4			COBERTURA					59.414,74	15,09%
4.1	070054	SEDOP	ESTRUTURA EM MAD. P/ FIBROCIMENTO - PC. SERRADA	m²	287,00	58,00	74,70	21.438,90	5,45%
4.2	071498	SEDOP	COBERTURA - TELHA DE FIBROCIMENTO E= 4MM	m²	574,00	51,37	66,16	37.975,84	9,65%
5			ESQUADRIAS					48.173,39	12,24%
5.1	091517	SEDOP	ESQUADRIA BASCULANTE EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM - banheiros	m²	0,96	542,70	698,99	671,03	0,17%
5.2	091511	SEDOP	ESQUADRIA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO DE 6MM - somente fachada principal	m²	9,00	564,08	726,53	6.538,77	1,66%
5.3	090482	SEDOP	PORTA MAD. COMPENS. REVEST. FORMICA C/ CAIX. SIMPLES	m²	40,32	369,68	476,14	19.197,96	4,88%
5.4	091379	SEDOP	PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS - (SEM MOLA) - acesso principal	m²	25,96	563,73	726,08	18.849,03	4,79%
5.5	090242	SEDOP	PORTA MAD. DE LEI MIOLO LENÇOL DE CHUMBO - sala raio - X	m²	2,10	1.078,31	1.388,86	2.916,60	0,74%
6			REVESTIMENTOS E FORRO					93.944,19	23,87%
6.1	110763	SEDOP	REBOCO COM ARGAMASSA 1:6: ADIT. PLAST.	m²	385,65	42,69	54,98	21.203,03	5,39%
6.2	110245	SEDOP	REBOCO COM ARGAMASSA BARITADA	m²	45,00	168,76	217,36	9.781,20	2,48%



N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.178.552/0001-40
Silvaengenharia2017@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2022

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE AUGUSTO CORRÊA/PA-CESAC

DATA: 20/07/2022

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 73,95%

Mensalista: 37,60%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA								BDI	28,80%
ITEM	CÓD.	FONTE	SERVIÇO	UND	QUANT.				%
6.3	110644	SEDOP	REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO	m²	385,65	82,20	105,87	40.828,76	10,37%
6.4	110645	SEDOP	FORRO EM LAMBRI DE PVC - mesma área de piso	m²	190,00	90,44	116,48	22.131,20	5,62%
7			PISOS					27.064,48	6,88%
7.1	130725	SEDOP	LAJOTA CERÂMICA - (PADRÃO ALTO)	m²	200,00	100,79	129,81	25.962,00	6,60%
7.2	130492	SEDOP	CALÇADA (INCL. ALICERCE, BALDRAME E CONCRETO C/ JUNTA SECA)	m²	8,00	107,00	137,81	1.102,48	0,28%
8			PINTURA					65.424,75	16,62%
8.1	150253	SEDOP	ACRILICA FOSCA INT. / EXT. C/ MASSA E SELADOR - 3 DEMAOS	m²	1.245,00	40,80	52,55	65.424,75	16,62%
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					18.685,36	
9.1	170386	SEDOP	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 32 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO)	unid.	2,00	758,76	977,28	1.954,56	0,50%
9.2	170362	SEDOP	DISJUNTOR 2P - 6 A 32A - PADRÃO DIN	unid.	50,00	63,76	82,12	4.106,00	1,04%
9.3	170081	SEDOP	PONTO DE LUZ / FORÇA (C/ TUBUL., CX. E FIAÇÃO) ATÉ 200W	pt.	24,00	222,85	287,03	6.888,72	1,75%
9.4	170999	SEDOP	LÂMPADA FLUORESCENTE COM REATOR ACOPLADO (PLL) 20W - 127V/220V127V/220V	unid.	40,00	17,23	22,19	887,60	0,23%
9.5	171491	SEDOP	REVISÃO DE PONTO DE LUZ	pt.	42,00	89,63	115,44	4.848,48	1,23%
10			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS					38.692,91	9,83%
10.1	180299	SEDOP	PONTO DE ÁGUA (INCL. TUBOS E CONEXÕES)	pt.	16,00	453,49	584,09	9.345,44	2,37%
10.2	180214	SEDOP	PONTO DE ESGOTO (INCL. TUBOS, CONEXÕES, CX. E RALOS)	pt.	16,00	373,61	481,20	7.699,20	1,96%
10.3	190609	SEDOP	BACIA SIFONADA C/ CX. DESCARGA ACOPLADA C/ ASSENTO	pt.	6,00	572,49	737,36	4.424,16	1,12%
10.4	190716	SEDOP	BARRA EM AÇO INOX (PCD)	m	3,00	281,38	362,41	1.087,23	0,28%
10.5	190218	SEDOP	CHUVEIRO EM PVC	unid.	1,00	28,46	36,65	36,65	0,01%
10.6	190375	SEDOP	LAVATÓRIO DE LOUÇA C/ COL., TORNEIRA, SIFÃO E VALV.	unid.	7,00	591,34	761,64	5.331,48	1,35%
10.7	190303	SEDOP	BACIA SIFONADA - PCD	unid.	1,00	1.818,93	2.342,78	2.342,78	0,60%
10.8	190304	SEDOP	LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN. SIFÃO E VÁLVULA) - PCD	unid.	1,00	886,19	1.141,41	1.141,41	0,29%
10.9	180844	SEDOP	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA	pt.	24,00	136,04	175,21	4.205,04	1,07%
10.10	180845	SEDOP	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO	pt.	16,00	149,44	192,47	3.079,52	0,78%
11			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					12.391,84	3,15%
11.1	231084	SEDOP	PONTO DE DRENO P/ SPLIT (10M)	pt.	10,00	193,23	248,88	2.488,80	0,63%
11.2	241318	SEDOP	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO - (40 X 30 CM)	und	1,00	790,79	1.018,53	1.018,53	0,26%
11.3	201326	SEDOP	EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) - 4KG	und	4,00	173,29	223,19	892,76	0,23%
11.4	270220	SEDOP	LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA	m²	574,00	6,51	8,38	4.810,12	1,22%
11.5	COMP. 003	PROPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	und	1,00	1.327,22	1.709,45	1.709,45	0,43%
11.6	COMP. 004	PROPRIO	DESMOBILIZAÇÃO	und	1,00	1.143,00	1.472,18	1.472,18	0,37%
			TOTAL GERAL					393.616,89	100,00%

Marcio Rogério Santos Da Silva
Engenheiro Civil
CREA-PA Nº 1616328810

N ESTHEFANY F DA SILVA COMERCIO,
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ 27.178.552/0001-40
Natalia E. F. da Silva
Diretora
CPF 000.565.062-35