



03/33

CARTA PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO TOMADA DE PREÇOS 014/2022

Ao
Presidente da comissão de licitação
Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/PA
Comissão Permanente de Licitação
Licitante: ACACIO LEITE CONSTRUÇOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA -
ME.
CNPJ: 32.007.827/0001-13

Apresentamos a V.S.as nossa proposta para execução dos serviços de CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA CAFEZINHO/SOLEDADE (13,6 KM), COM COORDENADAS INICIAIS 01°06'52''S - 46°31'31'' W E FINAL 01°10'51'' S - 46°35'55'' W, NO MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA/PA, pelo preço global de R\$ 1.680.073,01 (HUM MILHÃO, SEISCENTOS E OITENTA MIL, SETENTA E TRÊS REAIS E HUM CENTAVO), para execução em 90 (noventa) dias.

Declaramos que em nossa proposta estão incluídas todas as despesas, inclusive aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao Município de Augusto Corrêa.

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações Técnicas.

Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇO é de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de entrega dela.

O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o (Simples Nacional).

Handwritten initials and a signature mark.

Handwritten signature mark.



04/33

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o sr.:

Fernando Augusto Leite da Silva, Carteira de Identidade Nº. 2332612 e CPF Nº. 263.895.172-20, como representante legal desta empresa.

Nossos dados bancários são:

Banco: BRADESCO S.A.


Agência: 0327-1

Conta corrente: 14350-2

Favorecido: ACACIO, LEITE COMERCIO DE ALIMENTOS,
REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME.
CNPJ: 32.007.827/0001-13

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Belém, 02 de agosto de 2022.


Fernando Augusto Leite da Silva
Sócio / Diretor


32 007 827/0001-13
ACÁCIO LEITE CONSTRUÇÕES,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
PASS. EUNICE WEAVER, 9-SALA 12
SACRAMENTA - CEP: 66.083-290
BELÉM-PA




05/33

PLANILHAS

SL B
L



06/39

	Obra:	BANCOS:	BDI
	Recuperação da Estrada Vicinal - Cafezinho / Soledade (13.6 km)	SINAPI - SICRO	30,14%
		Encargos Sociais	
		85,55%	

Extensão (km): 13,60
Data: fev-22

Planilha Orçamentária

Discriminação dos serviços		Unid.	Fonte/Referência	Quant.	Preço unitário (R\$)	Preço total (R\$)
I - PROJETOS, MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CANTEIRO E PLACA DA OBRA						59.317,57
1.1	Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	un	C.P	1,00	49.409,00	49.409,00
1.2	Instalações de campo e alojamento (informar o prazo da obra na aba 1.2)	un	C.P	1,00	6.182,49	6.182,49
1.3	Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m)	m²	C.P	12,80	291,10	3.726,08
II - LIMPEZA MECANICANIZADA						84.592,00
2.1	Limpeza mecanizada em áreas com árvores de diâmetro até 0,15m	m²	C.P	163.200,00	0,31	50.592,00
2.2	Limpeza mecanizada em áreas com árvores de diâmetro maior 0,15m	m²	C.P	136.000,00	0,25	34.000,00
III - TERRAPLENAGEM						100.615,01
3.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão	m³	C.P	11.713,23	2,13	24.949,19
3.2	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (50 < DMT ≤ 200 m), com escavadeira hidráulica	m³	C.P	2.072,25	5,09	10.547,75
3.3	Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma)	m³	C.P	13.527,10	3,02	40.851,86
3.4	Reconformação da plataforma	ha	C.P	6,16	243,60	1.989,41
3.5	Valetas e saídas laterais d'água (bigodes - executadas com motoniveladora)	m	C.P	1.360,00	1,04	1.414,40
3.6	Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento	m²	C.P	5.440,00	3,36	18.387,20
3.7	Semeadura manual em taludes (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico, inseticida)	m²	C.P	2.720,00	0,91	2.475,20
IV - OBRAS DE ARTES CORRENTES						19.323,17
Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado):				Concreto ciclópico		
4.1	Corpo de bueiros BSTC ø = 0,80 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação	m	C.P	16,00	590,33	9.445,28
4.2	Corpo de bueiros BSTC ø = 1,0 m, com berço em concreto ciclópico, inclusive escavação	m	C.P	8,00	626,06	5.008,48
4.3	Boca de BSTC ø = 0,80 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação	un	C.P	1,00	890,91	890,91
4.4	Boca de BSTC ø = 1,00 m, em concreto ciclópico, inclusive escavação	un	C.P	2,00	1.189,25	2.378,50
V - REVESTIMENTO PRIMÁRIO						1.392.262,06
5.1	Escavação e carga de material de jazida (Tipo de material: 1ª Categoria)	m³	C.P	24.480,00	4,82	117.993,60
5.2	Transporte local com bascul. 10,00 m³ rodovia não pavimentada (construção)	t x km	C.P	1.165.615,20	1,03	1.200.583,66
	DMT (km) = 21,4 Peso Espec. 1,78 Fator empolam. 0,25		C.P			
5.3	Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação)	m³	C.P	24.480,00	3,01	73.684,80
VI - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO						23.963,20
6.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m) - Preenchimento da jazida com mater	m³	C.P	5.440,00	2,13	11.587,20
6.2	Semeadura manual (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico, inseticida e sementes)	m²	C.P	13.600,00	0,91	12.376,00
TOTAL						1.680.073,01
Preço por quilômetro de estrada						123.534,73

Handwritten initials/signature

Handwritten mark